

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 013-1  
Stavba: Zväčšenie a úpravy obecného cintorína - I. etapa

JKSO:  
Miesto: Banské

KS:  
Dátum: 24. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 013-1

Stavba: Zväčšenie a úpravy obecného cintorína - I. etapa

Miesto: Banské

Dátum: 24. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO.01a	Úprava exist. spevnenej plochy pri Dome smútku	0,00	0,00
SO.01b	Úprava exist. spevnených peších chodníkov	0,00	0,00
SO.02a	Navrhované pešie chodníky prejazdne malým autom	0,00	0,00
SO.02b	Navrhované pešie chodníky neprejazdne	0,00	0,00
SO.06a	Navrhované oplotenie s premiestnením exist. hlavnej vstupnej brány	0,00	0,00
SO.07b	PRELOŽKA EXIST. ELEKTRICKEJ SKRINE PRI VSTUPE	0,00	0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Zväčšenie a úpravy obecného cintorína - I. etapa

Objekt:

**SO.01a - Úprava exist. spevnenej plochy pri Dome smútku**

Miesto: Banské

Dátum: 24. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažšieho, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	29,400		0,00
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	14,600		0,00
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	55,000		0,00
4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,350		0,00
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,350		0,00
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,350		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

7	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	29,400		0,00
8	K	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	212,060		0,00
9	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	212,060		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

10	K	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	32,340		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

11	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	65,650		0,00
12	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	66,307		0,00
13	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	4,000		0,00
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,674		0,00
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	176,740		0,00
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	17,674		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

17	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	43,695		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

# ROZPOČET

Stavba:

Zväčšenie a úpravy obecného cintorína - I. etapa

Objekt:

**SO.01b - Úprava exist. spevnených peších chodníkov**

Miesto: Banské

Dátum: 24. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	79,700		0,00
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	137,070		0,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,906		0,00
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,906		0,00
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24,906		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

6	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	79,700		0,00
7	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	79,700		0,00
8	K	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	327,900		0,00
9	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	327,900		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

10	K	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	87,670		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

11	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	190,330		0,00
12	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	95,165		0,00
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,301		0,00
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	343,010		0,00
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,301		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

16	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	106,397		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

# ROZPOČET

Stavba:

Zväčšenie a úpravy obecného cintorína - I. etapa

Objekt:

**SO.02a - Navrhované pešie chodníky prejazdne malým autom**

Miesto: Banské

Dátum: 24. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	203,125		0,00
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,750		0,00
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,750		0,00
4	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	35,750		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

5	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	650,000		0,00
6	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	650,000		0,00
7	K	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	650,000		0,00
8	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	650,000		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9	K	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	715,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

10	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	450,000		0,00
11	M	592170001800	Obrubník <i>PREMAC parkový</i> , 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	454,500		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

12	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	476,728		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

# ROZPOČET

Stavba:

Zväčšenie a úpravy obecného cintorína - I. etapa

Objekt:

**SO.02b - Navrhované pešie chodníky neprejazdne**

Miesto: Banské

Dátum: 24. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	41,000		0,00
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,216		0,00
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,216		0,00
4	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	7,216		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

5	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 100 mm	m2	131,200		0,00
6	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	131,200		0,00
7	K	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	131,200		0,00
8	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	131,200		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9	K	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	144,320		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

10	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	164,000		0,00
11	M	592170001800	Obrubník <i>PREMAC</i> parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	165,640		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

12	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	108,656		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

# ROZPOČET

Stavba:

Zväčšenie a úpravy obecného cintorína - I. etapa

Objekt:

**SO.06a - Navrhované oplatenie s premiestnením exist. hlavnej vstupnej brány**

Miesto: Banské

Dátum: 24. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,795		0,00
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,795		0,00
3	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	33,795		0,00
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	33,795		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

5	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,380		0,00
6	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	7,041		0,00
7	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	23,657		0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

8	K	31136182R	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	6,950		0,00
9	K	31827100R	Oplatenie z tvárníc PRESBETON FACE BLOCK hr. 190 mm s betónovou výplňou	m2	63,758		0,00
10	M	5923300032R1	Plotová tvárnica PRESBETON FACE BLOCK 390x190x190 mm, 2 strany štiepané, farba prírodná sivá	ks	777,000		0,00
11	M	5923300032R2	Plotová tvárnica PRESBETON FACE BLOCK 390x190x190 mm, 3 strany štiepané, farba prírodná sivá	ks	20,000		0,00
12	K	318271028	Pilier pre oplatenie z tvárníc PREMAC Maclit 400x200 mm s betónovou výplňou	m	24,000		0,00
13	M	5923300032R3	Plotová tvárnica PRESBETON FACE BLOCK 390x190x190 mm, 4 strany štiepané, farba prírodná sivá	ks	120,000		0,00
14	K	3182710R1	Krycie platne priebežné pre oplatenie z tvárníc PRESBETON FACE BLOCK	m	112,650		0,00
15	M	5923300088R1	Zákrytová doska pre oplatenie z tvárníc PRESBETON FACE BLOCK ZDV 200/200x300x70/ priebežná, pohľadová strana štiepaná, farba prírodná sivá	ks	565,000		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

16	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,565		0,00
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,663		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

18	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	112,326		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
19	K	767654210	Montáž vrát posuvných, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou do 6 m <sup>2</sup>	ks	2,000		0,00
20	K	767915130	Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 50 kg	m	95,400		0,00
21	M	55352000R1	Oplotenie kovové, vertikálna výplň, výška do 1200 mm, kotvenie z boku, vrátane povrchovej úpravy	m	95,400		0,00
22	M	55352000R2	Oplotenie kovové, stĺpik prierezu 80/80 mm, výška do 1340 mm, kotvenie na podklad skrutkovaním, vrátane povrchovej úpravy	ks	18,000		0,00
23	K	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m <sup>2</sup> , -0,21000t	ks	2,000		0,00
24	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,426		0,00



# ROZPOČET

Stavba:

Zväčšenie a úpravy obecného cintorína - I. etapa

Objekt:

**SO.07b - PRELOŽKA EXIST. ELEKTRICKEJ SKRINE PRI VSTUPE**

Miesto: Banské

Dátum: 24. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 21-M Elektromontáže

0,00

1	K	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	20,000		0,00
2	M	286530257200	Upchávka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 63, 17063 BB, červená, KOPOS	ks	4,000		0,00
3	M	345710005700	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09063 BA, DN 63, KOPOS	m	20,000		0,00
4	K	210100014	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup> pre vonkajšie práce	ks	24,000		0,00
5	K	210194051	Skriňa ER plastová, jednofázový, jednotarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	2,000		0,00
6	M	357120011300	Skriňa elektromerová RE 2.0-Z (W), 1 x hlavný trojpólový istič B 25A, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	2,000		0,00
7	K	210252271	Montáž pásky BANDIMEX	ks	1,000		0,00
8	M	369160000300	Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	1,000		0,00
9	K	210902381	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	30,000		0,00
10	M	341110034000	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm <sup>2</sup>	m	30,000		0,00
11	K	210902462-D	Demontáž - Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	20,000		0,00
12	K	210963136	Demontáž rozvádzača ER 1.0	ks	2,000		0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

13	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	12,000		0,00
14	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	12,000		0,00
15	M	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,520		0,00
16	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	6,000		0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m <sup>2</sup>	6,000		0,00

D O01 Ostatné

0,00

18	K	HZS-001	Revízie	ks	1,000		0,00
19	K	HZS-009	Práce spojené s demontážov existujúcich rozvádzačov, zabezpečenie odpojenia, odplobovania a zaplobovania elektromerov	ks	1,000		0,00